

Sanering VA-anlegg HAMAR KOMMUNE

Hamar kommune sanerer VA-anlegg for flere millioner i året. Dette er et viktig satsningsområde og viser at kommunen tar abonnentene og miljøet på alvor.



Ole Haugaasens gate – Måsåbekkvegen - Åmålsrudvegen

De aktuelle strekningene i dette prosjektet var eksisterende hoved- og distribusjonsledninger med store driftsproblemer og dårlig økonomi. De gamle ledningene var, på grunn av sin beskaffenhet, flaskehals i systemet. Ledningsnettet skal, etter ferdigstilling av dette prosjekt, bestå av kun nyere duktile støpejernsrør og PVC-ledninger.

Planlegging

Anlegget ble prosjektert og planlagt med beskrivelser og DAK-tegninger av Aquapartner AS. I tillegg ble det levert teknisk oppfølging i byggefasen.



Gjennomføring

Prosjektet ble gjennomført av kommuneentreprenøren i Hamar.

Arbeidene startet i september 2008 og stod ferdig ved årsskiftet 2008/09. Utfordringer underveis besto blant annet i å betjene abonnentene med provisorier i tillegg til passering av større mengder kabler. Det måtte dessuten krysses og graves langs med fjernvarmeledninger, en ny erfaring for gravelaget. Fremdriften i prosjektet var meget tilfredsstillende. Kommunen hadde på forhånd utarbeidet en god trafikkavviklingsplan som i bruk resulterte i minimale trafikale problemer.

Resultat

Hamar kommune har sanert enda et ledningsnett til glede for abonnenter og miljø. I tillegg oppnås bedre økonomi gjennom forenklet drift. Totalrammen på prosjektet var på ca. 4,2 mill. kroner.