

Oppdragsansvarlig: Rune Danneborg, Grimstad
Tel. 90589859 mail: rune.danneborg@aquapartner.no

VA-anlegg Arktiske strøk Mehamn og Skjånes, Gamvik kommune

Mehamn og Skjånes vannverk, Gamvik kommune. Utskifting av 2640 lm vann- og avløpsledninger 2003 - 2006.

Gamle støpejerns- og betongledninger med lekkasjer og begroing / tæring ble erstattet med nye ledninger av PE og PVC.

Gamle ledninger til besvær

Kommunen har i sine hovedplaner som mål å skifte ut gamle va-ledninger. Disse ble lagt på 1950- og 60-tallet og en har problemer med lekkasjer, begroing, tæring og sprukne rør.

De aktuelle strekningene i dette prosjektet er hovedledninger og distribusjon som skapte store driftsproblemer og dårlig økonomi. De gamle ledningene ble på grunn av sin beskaffenhet flaskehalser i systemet. Ledningsnettet skal etter ferdigstilling av dette prosjektet bestå av kun nyere PE- og PVC-ledninger.

Planmessig renovering

Aquapartner AS har bistått Gamvik kommune med revisjon av handlingsplanene i kommunens hovedplaner for vann og avløp. Et viktig satsingsområde for årene framover blir å fortsatt skifte ut alt av gamle ledninger.



Skjånes VA 2005

Som et av flere prosjekt i kommunens VA-investeringsplan for 2005 ble utskifting av den gjenværende, gamle støpejernsledningen på Skjånes prioritert.

Planlegging

Anlegget ble prosjektert og planlagt av Aquapartner AS med beskrivelser og DAK-tegninger. Bygge-, prosjektledelse og økonomisk oppfølging ble også ivaretatt av Aquapartner AS som har arbeidet for Gamvik kommune de siste ti årene.

Gjennomføring

Prosjektet ble satt ut på anbud etter prekvalifisering blant entreprenører i Finnmark. I alt 6 entreprenører ble invitert til å delta, men kun to lokale firma deltok i konkurransen.

Firma Karlstad Maskin & Transport AS i Mehamn ble engasjert for jobben. Arbeidene startet høsten 2005 og stod ferdig før jul. Det oppstod ingen uforutsette problemer underveis. Den nye ledningen ligger i skråningen nedenfor fylkesveien til bygda. Anlegget skapte derfor ingen større trafikale problemer.

Været var bra under anleggsperioden. Det kom litt lett sne de første par ukene, men sneen forsvant igjen slik at området kunne planeres etter at ledning og kummer var på plass. Til våren 2006 skal etterarbeider utføres.

Erfaring

Etter ferdigstillingen opplever folk i bygda større trykk og "mer vann" i kranene. Dette gjelder særlig skolen og den øverst liggende bebyggelsen. Skjånes er fornøyd!